

ORÇAMENTO

Pavimentação da Rua João Mendes de Souza, com lajotas de concreto (reaproveitamento) no bairro São Cristóvão na cidade de Papanduva/SC.

Extensão = 671,81m
Largura = 8,00m
Área = 5.374,48m²

- 1) Regularização e compactação do subleito
- 5.374,48m² x R\$ 1,50m² = R\$ 8.061,72
- 2) Base com saibro (h=15cm)
- 806,17 cm³ x R\$ 25,00/m³ = R\$ 20.154,25
- 3) Meio fio pré-fabricado (12x15x30x100)cm
- 1.344,00m x R\$ 18,00/m = R\$ 24.192,00
- 4) Bocas de lobo com tijolos macios e grelha de ferro
- 28 unidades x R\$ 550,00/unid.= R\$ 15.400,00
- 5) Colchão de areia h = 10cm mais rejunte h=11cm
- 591,19m³ x R\$ 82,00/m³ = R\$ 48.477,58
- 6) Lajotas de concreto (30x30x10cm) reaproveitamento
OBS: Depreciação de 30%
- 5.374,48cm² x R\$ 33,00/m² x (70%)= R\$ 124.150,48
- 7) Sinalização
- 9 placas de sinalização refletivas x R\$ 350,00/unid.R\$ = 3.150,00
- Pintura de faixa/tinta acrílica emulsão a água 2 anos
= 283,00m² x R\$ 17,2/m²= R\$ = 4.867,60





Município de
Papanduva

www.papanduva.sc.gov.br

8) Mão de obra

- 5.374,48m² x R\$ 12,00/m² =

R\$ 64.493,76

Importa o presente orçamento em R\$ 312.947,39 (trezentos e doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Papanduva, 16 de março de 2016.


Aristides A. Sonaglio
Engº Civil
CREA 7.651/D-PR-10.124/SC
Papanduva/SC – (47) 3653-2142

=====

