

Memorial Descritivo

Pavimentação da rua Nereu Ramos, com lajotas de concreto (30x30x10cm reaproveitamento) removidas da Av. Papa João XXIII, no bairro São Cristóvão na cidade de Papanduva.

Extensão= 196,94m
Largura = 8,00m
Área = 1.575,52m²

Inicialmente será executada a regularização e compactação da área central da rua com 8,00m de largura e base consolidada. A base será de saibro com 15 cm de espessura compactado.


Obs: Se em algum trecho houver necessidade de remoção de solo e execução de reforço da base e se também houver necessidade de colocação de algum tubo de concreto na rede principal e transversal esses trabalhos serão executados pela Prefeitura Municipal.

A colocação do meio fio pré fabricado (12x15x30cm) deverá ser executado com alinhamentos e alturas fornecidos pela municipalidade.

Obs: Os meio fios serão colocados nas extremidades do pavimento cravados no solo e o acabamento na altura das lajotas. A base do pavimento será com areia e deverá ter no mínimo 10 cm de espessura e o rejunte do pavimento também será com areia.

Os meio fios deve ter a parte externa compactada e deverão ser rejuntadas com argamassa de areia e cimento. A compactação do pavimento e a sinalização horizontal e vertical serão executados pela Prefeitura Municipal.

Papanduva, 07 de março de 2016.



Aristides A. Sonaglio
Engº Civil
CREA 7.651/D-PR-10.124/SC
Papanduva/SC – (47) 3653-2142