



Município de  
**Papanduva**

www.papanduva.sc.gov.br

### **Memorial Descritivo**

Pavimentação da rua Prof. Jaci Falchety, com lajotas de concreto (30x30x10cm reaproveitamento) removidas da Av. Papa João XXIII, no bairro São Cristóvão na cidade de Papanduva.

Extensão= 232,90m  
Largura = 8,00m  
Área = 1.863,20m<sup>2</sup>

Inicialmente será executada a regularização e compactação da área central da rua com 8,00m de largura e base consolidada. A base será de saibro com 15 cm de espessura compactado.


Obs: Se em algum trecho houver necessidade de remoção de solo e execução de reforço da base e se também houver necessidade de colocação de algum tubo de concreto na rede principal e transversal esses trabalhos serão executados pela Prefeitura Municipal.

A colocação do meio fio pré fabricado (12x15x30cm) deverá ser executado com alinhamentos e alturas fornecidos pela municipalidade.

Obs: Os meio fios serão colocados nas extremidades do pavimento cravados no solo e o acabamento na altura das lajotas. A base do pavimento será com areia e deverá ter no mínimo 10 cm de espessura e o rejunte do pavimento também será com areia.

Os meio fios deve ter a parte externa compactada e deverão ser rejuntadas com argamassa de areia e cimento. A compactação do pavimento e a sinalização horizontal e vertical serão executados pela Prefeitura Municipal.

Papanduva, 07 de março de 2016.



**Aristides A. Sonaglio**  
Engº Civil  
CREA 7.651/D-PR-10.124/SC  
Papanduva/SC – (47) 3653-2142