RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME
CNPJ: 56.050.299/0001-43
Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA TEREZA WERKA
ÁREA DA QUADRA : 240,00 m2. ÁREA DA ALVENARIA DO MURO: 576,70 M2.
LOCAL: RUA HORTO FLORESTAL - BAIRRO HORTO FLORESTAL - PAPANDUVA-SC

COMPOSIÇÃO - 01		BARRADO DE OBRA	UND	QUANT	VALOR	TOTAL
93358	SINAPI	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,10	96,24	9,62
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	34,96	209,76
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	33,51	33,51
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,33	194,64
98453	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	9,30	170,49	1.585,56
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	5,20	49,56	257,71
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	5,20	48,48	252,10
98460	SINAPI	PISO PARA CONSTRUÇAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. A	M2	4,00	64,77	259,08
91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	375,76	375,76
91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	123,71	123,71
100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UND	1,00	61,65	61,65
			Valor total do item:			**3.363,10**

COMPOSIÇÃO - 02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONSIDERANDO 3 MESES DE OBRA - UNIDADE REFERENTE A PORCENTAGEM DA OBRA EXECUTADA EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL	UND	QUANT	VALOR	TOTAL
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	130,59	2.611,80
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	38,09	9.141,60
			Valor total do item:			**11.753,40**
COMPOSIÇÃO - 03		**MOBILIZAÇÃO**	UND	QUANT	VALOR	TOTAL
E9684	SICRO	VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW	HxUND	3,00	114,34	343,02
E9526	SICRO	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW	HxUND	3,00	386,72	1.160,16
			Valor total do item:			**1.503,18**
COMPOSIÇÃO - 04		**DESMOBILIZAÇÃO**	UND	QUANT	VALOR	TOTAL
E9684	SICRO	VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW	HxUND	3,00	114,34	343,02
E9526	SICRO	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW	HxUND	3,00	386,72	1.160,16
			Valor total do item:			**1.503,18**

OBS: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, Mês de Referência: 06/2025, Data de emissão: 10/07/2025, Encargos sociais SEM desoneração.

Assinatura:

RENAN OLAVIO FERENS: 56050299000143

Assinado digitalmente por RENAN OLAVIO FERENS: 56050299000143
DN: C=BR, S=SC, L=PAPANDUVA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=RENAN OLAVIO FERENS:56050299000143
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-11-28 08:48:49
Foxit Reader Versão: 9.7.1

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Papanduva/SC, 25 de setembro de 2025.